

RBM FRANCE
70 Rue Louis Armand - ZI
13100 Aix-en-Provence
Tel: 04.42.29.81.20

Devis Numéro: 202605-
MET18966
Réf chantier: RENO
CRAIE
Date du devis: 08-02-2026



INSTALLATION	U.M.	Qté	P.unitaire	P.total
15598002 DALLE PLANE KILMA PIR80MM R= 3,70	M2	102	39.52 €	4031.17 €
30771600 TUBE TITA FIX PE-RT 16X2	Mt	720	2.57 €	1850.40 €
2241600 RACCORD EUROCONUS MC 16x2	Pc	14	10.21 €	142.94 €
4684500 AGRAFES 45MM	Pc	1800	0.30 €	540.00 €
9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM	Mt	150	1.57 €	235.50 €
OPTIONS	U.M.	Qté	P.unitaire	P.total
6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16	U	14	2.86 €	40.04 €
37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02	U	1	42.80 €	42.80 €
38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05	U	1	42.76 €	42.76 €
2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS	U	1	31.85 €	31.85 €
23440650 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER2 1"	U	1	231.95 €	231.95 €
28300600 PURGEUR AIRTERM	U	1	219.67 €	219.67 €
FRAIS DE PORT	U.M.	Qté	P.unitaire	P.total
			Total Installation	6800.01 €
			Total options	609.07 €
			Total Frais de port	€
			Total	7409.08 €

Devis en prix bruts. Cette liste de matériel estimative est réalisée selon les informations fournies pas vos soins ; Lors de la commande ou de l'exécution, merci de joindre ce devis à votre commande et au plan pour procéder au tracé des réseaux. Nous désirons souligner que les offres issues du logiciel pourraient subir des variations sur la base des quantités nécessaires lors de l'exécution et la réalisation du tracé.