

RBM FRANCE  
70 Rue Louis Armand - ZI  
13100 Aix-en-Provence  
Tel: 04.42.29.81.20

**Devis Numéro:** 202606-  
MET19169  
**Réf chantier:** MC PRIM -  
VANLEDE  
**Date du devis:** 27-03-2026



<b>INSTALLATION</b>	<b>U.M.</b>	<b>Qté</b>	<b>P.unitaire</b>	<b>P.total</b>
15598002 DALLE PLANE KILMA PIR80MM R= 3,70	M2	156	39.52 €	6165.32 €
98816X2 TUBE K-FLEX PE-RT 16X1,5 SANS BAO	Mt	1200	0.86 €	1032.00 €
14130611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S5	U	1	419.13 €	419.13 €
14130611 KIT COLLECTEUR POLYMERE BLACK S5	U	1	419.13 €	419.13 €
1231600 RACCORD EUROCONUS PER 16x1.5	Pc	20	12.55 €	251.00 €
4684500 AGRAFES 45MM	Pc	3000	0.30 €	900.00 €
9383002 BANDE PERIPHERIQUE ADHESIVE 150X6MM	Mt	200	1.57 €	314.00 €
<b>OPTIONS</b>	<b>U.M.</b>	<b>Qté</b>	<b>P.unitaire</b>	<b>P.total</b>
6031812 COUDE DE SORTIE DE CHAPE TUBE 16	U	20	2.86 €	57.20 €
37980002 PROTECTEUR PAC ET PER CLEAN TRACER CT02	U	1	42.80 €	42.80 €
38020002 ADDITIF BIODISPERSANT CLEAN TRACER CT05	U	1	42.76 €	42.76 €
2460000 CLE DE MONTAGE RACCORD EUROCONUS	U	1	31.85 €	31.85 €
43510600 FILTRE MAGNETIQUE SAFE-CLEANER 2-800 1''	U	1	231.95 €	231.95 €
28300600 PURGEUR AIRTERM	U	1	219.67 €	219.67 €
<b>FRAIS DE PORT</b>	<b>U.M.</b>	<b>Qté</b>	<b>P.unitaire</b>	<b>P.total</b>
			<b>Total Installation</b>	9500.58 €
			<b>Total options</b>	626.23 €
			<b>Total Frais de port</b>	€
			<b>Total</b>	<b>10126.81 €</b>

**Devis en prix bruts.** Cette liste de matériel estimative est réalisée selon les informations fournies pas vos soins ; Lors de la commande ou de l'exécution, merci de joindre ce devis à votre commande et au plan pour procéder au tracé des réseaux. Nous désirons souligner que les offres issues du logiciel pourraient subir des variations sur la base des quantités nécessaires lors de l'exécution et la réalisation du tracé.